



У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Ильинская
Ильинская
Ильинская

на капитальный ремонт системы водоснабжения в подвале и по стоякам в квартирах: 1 подъезд - 7,10,13,3,6,9,12,15; 2 подъезд - 32,34,36,42,48; 4 подъезд - 50,54,58,62,66,53,57,61,65,69 г. Зеленокумск, ул. Октябрьская 26

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы водоснабжения, объект - подвал и стояки в квартирах МКД г. Зеленокумск, ул. Октябрьская 26
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда

17,201 тыс. руб.
2,032 тыс. руб.

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		ИТОГО
			ВСЕГО	ЭКСП. МАШИИ	ОПЛАТА ТРУДА	ОПЛАТ. ТРУДА	В Ч.ч.	ОПЛАТ. ТРУДА НА ЕДИН.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	46-03-009-02 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260x260 мм 100 шт.	0,02	1695	1312,31	34	26	53,3		
	ТЕР-2001		382,69	117,78		2	15,83		
	13.03.2015								
	№ 171/пр								
2	46-03-011-03 Дробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 100 м борозд	0,02	1334,89	995,63	27	20	47,25		
	ТЕР-2001		339,26	89,35			12,01		
	13.03.2015								
	№ 171/пр								
3	46-03-017-05 Залетка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных	0,02	1630,43	32,1	33	10	75,22		
	ТЕР-2001		475,39						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 от 13.03.2015 № 171/пр	площадь до 0,1 м2 1 МЗ заделки									
4	65-1-1 ТЕРР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	НР от ОЭП+ЭПМ - 110% СП от ОЭП+ЭПМ - 70% Сметная стоимость	1,01	522,93 332,77	6,58	319	228,	7	34,66	35
	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода			225,29				1	0,1	
5	65-1-2 ТЕРР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	НР от ОЭП+ЭПМ - 74% СП от ОЭП+ЭПМ - 50% Сметная стоимость	0,28	167,45 113,14	11,28	152	109		59,62	17
	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм 100 м трубопровода			387,53	1,7				0,17	
6	16-04-002- 03 ТЕРР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	НР от ОЭП+ЭПМ - 74% СП от ОЭП+ЭПМ - 50% Сметная стоимость	0,87	288,03 194,62	423,79	1230	821	369	121,8	106
	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм 100 м трубопровода			943,95	47,15			41	4,72	4
7	302-3346 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	НР от ОЭП+ЭПМ - 128% СП от ОЭП+ЭПМ - 83% Сметная стоимость		1268,61 822,61						
	-Трубопроводы напорные из полипропилена PPR5 для холодного водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм М			39,59						
8	16-04-002- 01 ТЕРР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	НР от ОЭП+ЭПМ - 128% СП от ОЭП+ЭПМ - 83%	0,14	2719,64	1172,52	381	206	164	190,24	27
	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 100 м трубопровода			1474,36	134,07			19	13,42	2
	НР от ОЭП+ЭПМ - 128% СП от ОЭП+ЭПМ - 83%			2058,79 1335,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	№ 171/пр											
16	507-3303 ТССЦ-2001 26 ст 13.03.2015 № 171/пр	-Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x32x40 мм шт.		2	5,92					12		
17	507-3176 ТССЦ-2001 26 ст 13.03.2015 № 171/пр	-Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм шт.		10	21,48					215		
18	302-1492 ТССЦ-2001 26 ст 13.03.2015 № 171/пр	-Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм шт.		7	54,09					379		
19	302-1490 ТССЦ-2001 26 ст 13.03.2015 № 171/пр	-Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм шт.		22	32,43					713		
20	507-5074 ТССЦ-2001 26 ст 13.03.2015 № 171/пр	-Муфта полипропиленовая композитная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20x1/2" шт.		25	17,09					427		
21	507-3173 ТССЦ-2001 26 ст 13.03.2015 № 171/пр	-Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм шт.		54	4,65					251		
22	507-3175 ТССЦ-2001 26 ст 13.03.2015 № 171/пр	-Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм шт.		20	10,51					210		
23	507-5057 ТССЦ-2001 26 ст 13.03.2015 № 171/пр	-Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x20 мм шт.		6	1,09					7		
24	507-3297 ТССЦ-2001 26 ст 13.03.2015	-Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм шт.		23	2,69					62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		руб.							
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.							
	Всего, стоимость монтажных работ -		руб.			1339				11
	Стоимость общестроительных работ -		руб.			1339				
	Материалы -		руб.			93				
	Всего оплата труда -		руб.			22				
	Накладные расходы -		руб.				28			
	Сметная прибыль -		руб.			31				
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.			20				
	Нормативная трудоемкость -		руб.			144				
	Сметная заработная плата -		руб.				28			
	Стоимость сантехнических работ -		руб.			11738				
	Материалы -		руб.			212				
	Всего оплата труда -		руб.				2004			
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.			8643				
	Накладные расходы -		руб.			2383				
	Сметная прибыль -		руб.			1552				
	Всего, стоимость сантехнических работ -		руб.			15673				
	Нормативная трудоемкость -		руб.				2004			
	Сметная заработная плата -		руб.							264
	Стоимость прочих работ -		руб.			45				
	Всего, стоимость прочих работ -		руб.			45				
	Итого по смете		руб.			17201				268
	Нормативная трудоемкость -		руб.							
	Сметная заработная плата -		руб.				2032			
	Пересчет итогов в цены на г.									
	Оплата труда осн. рабочих			x 19,28		36940				
	Затраты на экспл. машин			x 8,94		9262				
	(в т.ч. обл. труда механизаторов)			x 19,28		2236				
	Стоимость материальных ресурсов			x 5,75		59001				
	Итого прямых затрат					105203				
	Накладные расходы в текущих ценах			x 19,28	x 0,799	37187				
	Сметная прибыль в текущих ценах			x 19,28	x 0,72	21822				
	ИТОГО в ценах на г.					164212				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)									
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					164212				
	Итого в прогнозном уровне			x						

Составил

Мельникова В.В.