



СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель
исполн. предст.
исполн. Каваленко С.С.

Утверждаю:

И.В.В. Стругович
Исполнитель работ от 04.10.16

Форма № 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальный смета)

на Ремонт системы водоснабжения, объект - многоквартирный дом г. Зеленокумск, ул. Новая 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

54,951 тыс. руб.
6,603 тыс. руб.

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

руб.

N III	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ВСЕГО	ЕДИНИЦЫ ЭКСПЛ. МАШИН	ОПЛАТЫ В Т.Ч. ТРУДА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	ОПЛАТЫ ТРУДА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	В Т.Ч. ОПЛ. ТРУДА: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1 65-1-1
ТЕРР-2001
26 от
13.03.2015
№ 171/пр

-Разборка трубопроводов из
водопроводных труб
диаметром до 25 мм
100 м трубопровода

0,313 315,74 6,58 99,71 2 34,66 11,
225,29 1

Подвальная часть

НР от ОЗП+ЗПМ - 74%
СП от ОЗП+ЗПМ - 50%
Сметная стоимость 167,45
113,15 52
35
186

2 65-1-2
ТЕРР-2001
26 от
13.03.2015
№ 171/пр

-Разборка трубопроводов из
водопроводных труб
диаметром до 50 мм
100 м трубопровода

0,283 543,32 11,28 154 110 3 59,62 17
387,53 1,7

НР от ОЗП+ЗПМ - 74%
СП от ОЗП+ЗПМ - 50%
Сметная стоимость 288,03
194,62 82
55
291

3 65-1-3
ТЕРР-2001
26 от
13.03.2015
№ 171/пр

-Разборка трубопроводов из
водопроводных труб
диаметром до 100 мм
100 м трубопровода

1,114 676,77 14,7 754 553 16 76,38 85
496,47 2,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ 171/пр										
18	16-07-003-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Врезка стояков водоснабжения диаметром 25 мм 1 врезка	19	77,59 34,57	4,74	1474	657	90	4,46	85
19	507-5080 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1" шт.	16	32,64	-	522	-	-	-	-
20	507-5096 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1" шт.	16	36,83	-	589	-	-	-	-
21	507-5064 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм шт.	1	3,47	-	3	-	-	-	-
22	507-3175 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм шт.	26	10,51	-	273	-	-	-	-
23	507-3307 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм шт.	1	10,09	-	10	-	-	-	-
24	46-03-010-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 100 отверстий	0,18	3357,41 823,16	2534,25 227,44	604	148	456 41	110,64 30,57	20 6
НР от ОЭП+ЗПМ - СП от ОЭП+ЗПМ - Сметная стоимость				110% 708	1155,66 735,42	208 132 944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	46-03-017-06 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,2 м ² 1 м ³ заделки	0,2	1539,33	32,13	308	77	6	60,8	12
26	65-3-8 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	НР от ОЗП+ЗПМ - СП от ОЗП+ЗПМ - Сметная стоимость	110% 70%	422,69 268,98	85 54 447	126	115	11	27,8	17
26	65-3-8 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Снятие водометров 100 шт. арматуры	0,62	203,33	17,9	126	115	11	0,24	-
26	65-3-8 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	НР от ОЗП+ЗПМ - СП от ОЗП+ЗПМ - Сметная стоимость	74% 50%	138,74 93,74	86 58 270	638	455	13	34,66	70
27	65-1-1 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Разборка трубопроводов из водоплазопроводных труб диаметром до 20 мм 100 м трубопровода	2,02	315,74	6,58	638	455	13	0,1	-
28	16-04-002-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	НР от ОЗП+ЗПМ - СП от ОЗП+ЗПМ - Сметная стоимость	74% 50%	167,45 113,14	338 229 1205	2427	1621	728	121,8	209
28	16-04-002-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм 100 м трубопровода	1,717	1413,52	423,79	2427	1621	728	4,72	8
29	302-3346 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	НР от ОЗП+ЗПМ - СП от ОЗП+ЗПМ - Сметная стоимость	128% 83%	1268,61 822,61	2178 1412 6017	6798	-	-	-	-
29	302-3346 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Трубопроводы напорные из полипропилена РРХ5 с тильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	171,7	39,59	-	6798	-	-	-	-
30	16-04-002-01 ТЕР-2001 26 от	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	0,31	2719,64	1172,52	843	457	363	190,24	59
30	16-04-002-01 ТЕР-2001 26 от	М	1474,36	134,07	-	-	-	42	13,42	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.03.2015	наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода								
№ 171/пр										
31	302-3344 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	НР от ОЗП+ЗПМ - СП от ОЗП+ЗПМ - Сметная стоимость	128% 83%	2058,79 1335,00		638 414 1895				
32	507-3297 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Трубопроводы напорные из полипропилена РР3 с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения РН20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм								
33	507-3175 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм								
34	507-5057 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм								
35	302-1490 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм								
36	507-5088 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Кран шаровый полипропиленовый РР3С РН20, диаметром 20 мм								
37	16-06-005- 01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	-Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"								
		шт.								
		-Установка счетчиков (водомеров)								
		1 счетчик (водомер)								
		шт.								
		НР от ОЗП+ЗПМ - СП от ОЗП+ЗПМ - Сметная стоимость	128% 83%	3,85 2,50		239 155 679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете			руб.			42241	6212	3712		845
			руб.					390		40
Стоимость монтажных работ -			руб.			2770	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			руб.			2770	-	-		-
Всего, стоимость монтажных работ -			руб.			2770	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -			руб.			1404	-	-		-
Материалы -			руб.			702	-	-		-
Всего оплата труда -			руб.			-	278	-		-
Накладные расходы -			руб.			308	-	-		-
Сметная прибыль -			руб.			197	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.			1908	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -			руб.			-	278	-		39
Стоимость сантехнических работ -			руб.			24901	-	-		-
Материалы -			руб.			1930	-	-		-
Всего оплата труда -			руб.			-	6325	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			руб.			13747	-	-		-
Накладные расходы -			руб.			7388	-	-		-
Сметная прибыль -			руб.			4817	-	-		-
Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.			37107	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -			руб.			-	6325	-		846
Стоимость прочих работ -			руб.			13167	-	-		-
Всего, стоимость прочих работ -			руб.			13167	-	-		-
Итого по смете			руб.			54951	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -			руб.			-	6603	-		886
Пересчет итогов в цены на т.										
Оплата труда осн. рабочих			6212	x 19,08		118525				
Затраты на экспл. машин			3712	x 8,01		29733				
(в т.ч. опл. труда механизаторов)			390	x 19,08		7441				
Стоимость материальных ресурсов			32316	x 5,49		177415				
Итого прямых затрат						325673				
Накладные расходы в текущих ценах			7696	x 19,08	x 0,799	117325				
Сметная прибыль в текущих ценах			5014	x 19,08	x 0,72	68880				
Итого в ценах на т.						511878				
Налог на добавленную стоимость			0 %			-				
(НДС)										
Итого с налогом на добавленную						511878				
стоимость (НДС)										
Итого в прогнозном уровне			511878	x						

Составил:

Мельникова В.В.