

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.03.2015 № 171/пр		наружным диаметром 50 мм 100 м трубопровода								
		НР от ОЗП+ЗПМ - 128%		1576,00		110				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 83%		1021,94		72				
		Сметная стоимость				347				
4	Прайс-лист	-Труба д 50 мм	7	36,5		256				
5	16-04-002-04	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	0,19	1877,08	532,56	357	239	101	162,4	31
	26 от	наружным диаметром 40 мм		1258,6	58,94			11	5,9	1
13.03.2015 № 171/пр		100 м трубопровода								
		НР от ОЗП+ЗПМ - 128%		1686,45		320				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 83%		1093,56		208				
		Сметная стоимость				885				
6	Прайс-лист	-Труба д 40 мм	19	21,72		413				
7	16-04-002-03	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	0,02	1413,52	423,79	28	19	8	121,8	2
	26 от	наружным диаметром 32 мм		943,95	47,15			1	4,72	
13.03.2015 № 171/пр		100 м трубопровода								
		НР от ОЗП+ЗПМ - 128%		1268,61		25				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 83%		822,61		16				
		Сметная стоимость				69				
8	Прайс-лист	-Труба д 32 мм	2	24,09		48				
9	16-04-002-02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	0,02	1935,6	723,28	39	23	14	149,64	3
	26 от	наружным диаметром 25 мм		1159,71	81,92			2	8,2	
13.03.2015 № 171/пр		100 м трубопровода								
		НР от ОЗП+ЗПМ - 128%		1589,29		32				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 83%		1030,55		21				
		Сметная стоимость				92				
10	Прайс-лист	-Труба д 25 мм	2	10,95		22				
11	Прайс-лист	-Отвод д 25 мм	5	1,82		9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Прайс-лист -Отвод д 32 мм	шт	5	3,65	-	18	-	-	-	-
13	Прайс-лист -Отвод д 50 мм	шт	2	12,77	-	26	-	-	-	-
14	Прайс-лист -Переход 50х40 мм	шт	2	3,65	-	7	-	-	-	-
15	Прайс-лист -Переход 32х40 мм	шт	1	2,74	-	3	-	-	-	-
16	Прайс-лист -Переход 25х40 мм	шт	1	1,82	-	2	-	-	-	-
17	Прайс-лист -Тройник 50х50х50 мм	шт	1	8,58	-	9	-	-	-	-
18	Прайс-лист -Тройник 40х32х40 мм	шт	3	5,47	-	16	-	-	-	-
19	Прайс-лист -Тройник 40х25х40 мм	шт	3	5,47	-	16	-	-	-	-
20	301-1224 -Крепления для трубопроводов: ТССП-2001 Кронштейны, планки, хомуты 26 от 13.03.2015 № 171/пр кт	шт	5	22	-	110	-	-	-	-
21	16-07-003- Врезка стояков водоснабжения 03 диаметр 25 мм ТЕР-2001 1 врезка 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт	8	77,59	4,74	621	277	38	4,46	36
Итого прямые затраты по смете			руб.	3144	818	261	24	109	2	
Стоимость Сантехнических работ -			руб.	2299	-	-	-	-	-	-
Материалы -			руб.	1110	-	-	-	-	-	-
Всего оплата труда -			руб.	842	-	-	-	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -			руб.	110	-	-	-	-	-	-
Накладные расходы -			руб.	1015	-	-	-	-	-	-
Сметная прибыль -			руб.	661	-	-	-	-	-	-
Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.	3975	-	-	-	-	-	-
НР от ОЭП+ЭПМ -				44,25		354				
СП от ОЭП+ЭПМ -				28,69		230				
Сметная стоимость				1205		1205				
				128%						
				83%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел.-ч							
			руб.				842			112
Нормативная трудоемкость -										
Сметная заработная плата -										
Стоимость прочих работ -			руб.							
Всего, стоимость прочих работ -			руб.							
Итого по смете			руб.			4819				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							
Сметная заработная плата -			руб.				842			
Пересчет итогов в цены на г.										
Оплата труда осн. рабочих	818		x 18,33							
Затраты на экслп. машин	261		x 7,78							
(в т.ч. опл. труда механизаторов)	24		x 18,33							
Стоимость материальных ресурсов	2064		x 5,48							
Итого прямых затрат										
Накладные расходы в текущих ценах	1015		x 18,33		x 0,799					
Сметная прибыль в текущих ценах	661		x 18,33		x 0,72					
ИТОГО в ценах на г.										
Налог на добавленную стоимость	0	8								
(НДС)										
Итого с налогом на добавленную										
стоимость (НДС)										
Итого в прогнозном уровне			51925	x						

Составил: Мельникова В.В.

Проверил: Подпригин В.В.

